


Q:\Poczekalnia\Tb\169301\_Projekt\_rozbudowy\_nadbudowy\_budynku\_MSPDION\169301\_tele\_okab\_strukt.dwg



DŹWIGI

NICZNEJ  
OWYCH OBUDOWAC  
I POŻAROWYMI NA RUSZCIE  
Z WEŁNĄ MINERALNĄ, W  
O-STOSUJĄC ROZWIĄZANIA

ISTNIEJĄCE WINDY OSOBOWA I TOWAROWA DO  
WYMIANY  
SZYBY DO PRZEBUDOWY WG WYTYCZNYCH DOSTAWCY  
OTWORY W NOWYCH STROPACH NA DŹWIG  
PLATFORMOWY CIBES WYKONAĆ W POROZUMIENIU  
Z DOSTAWCĄ.

DYLATACJE

W PROJEKTOWANYCH STROPACH I WARSTWACH  
POSADZKOWYCH ZASTOSOWANO DYLATACJĘ WG PUNKTU 6  
OPISU TECHNICZNEGO

biwnicy  
barteru  
piętra  
poddasze  
ve ściany

OZNACZENIA:

- 201 - punkt abonenski 2xRJ45
- - przewody FTP
- 80 - liczba przewodów FTP w wiązce
- - przewody układać w korycie kablowym nad sufitem podwieszonym
- - przewody układać w listwie kablowej 130x50

UWAGI:

W pomieszczeniach z sufitem podwieszonym przewody układać nad sufitem podwieszonym.  
Na głównych trasach przewody układać w korytach kabł., w pozostałych miejscach  
w rurkach instal.  
Do gniazd podchodzić w rurkach instal. pod tylnikiem.  
Zmiany w aranżacji pomieszczeń wymagają wprowadzenia korekt w lokalizacji gniazdek.

## PODDASZE

NR	NAMOWA POMIESZCZENIA	PCW[m²]	KUB[m³]
2/1	SZATNIA (52 OSOBY)	32.8	85.3
2/2	KŁATKA SCHODOWA	31.0	80.6
2/3	GAB.TERAPII INDYWIDUALNEJ	15.5	30.4
2/4	KORYTARZ	9.2	26.6
2/5	SALA	47.2	123.2
2/6	WIEŻEL SANITARNY	15.8	48.1
2/7	HOL	20.0	42.0
2/8	GAB.TERAPII INDYWIDUALNEJ	8.9	20.6
2/9	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5.8	23.1
2/10	POWI. GOSP.	1.8	4.0
2/11	SALA PRZEDSKOŃNA	98.8	117.9
2/12	KORYTARZ	15.7	48.6
2/13	SALA PRZEDSKOŃNA	64.4	175.3
2/14	ZIMNAŁNIA	19.0	45.9
2/15	ROZDZIELNIA POŚLĄKÓW	13.9	44.5
2/16	HOL	24.8	79.3
2/17	POWI. GOSP.	4.9	15.7
2/18	SALA PRZEDSKOŃNA	67.3	187.2
2/19	KORYTARZ	15.5	49.6
2/20	SALA	37.6	120.3
2/21	POWI. GOSP.	1.7	5.4
2/22	WC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5.7	25.2
2/23	GAB. TERAPII INDYWIDUALNEJ	9.0	27.6
2/24	HOL	20.3	64.9
2/25	WIEŻEL SANITARNY	16.4	46.9
2/26	SALA	45.3	114.8
2/27	SALA	39.4	110.7
2/28	HOL	22.1	70.7
2/29	SALA LUSTER	21.6	69.1
2/30	KŁATKA SCHODOWA	17.0	74.6
2/31	KORYTARZ	5.8	15.8
2/32	GAB. TERAPII INDYWIDUALNEJ	14.9	38.7
2/33	GABINET TERAPII INDYWIDUALNEJ	23.1	60.6
2/34	HOL	41.1	131.5
2/35	SALA KOMPUTEROWA	24.0	60.0
2/36	CZĘŚĆ I (ZŁ.W)	795.0	2250.1
2/37	KŁATKA SCHODOWA	11.5	43.2
2/38	DŹWIG	4.3	9.5
2/39	HOL	11.3	36.1
2/40	WC PERSONELU	3.9	12.5
2/41	KUCHNIA	6.5	20.8
2/42	KADRY I PLACE	26.4	81.5
2/43	GABINET DYREKTORA	33.7	102.9
2/44	SEKRETARIAT	21.6	69.1
2/45	GABINET PREZESA	19.5	58.2

ROZMAJANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIA WYŁĄCZNĄ WŁAŚNOŚĆ BSIPIG GAZOPROJEKT S.A. I MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIENIENIE  
I UDOŚTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA Z ZASTOSOWANIEM WSZELKICH SKUTKÓW PRAWNYCH

Data	Nazwisko	Nr upraw.	Podpis
10.2008	Szczepan KOZYRA		
Projektant	Robert SWARBULEA	DTT-10/0223/02/11	
Sprawdzający	Stanisław KOZYRA	219/09/11	
Kier. projektu	Krzysztof Kiliński		
SKALA: 1:100	Budynek MSPDION CZĘŚĆ: INSTALACJE TELETECHNICZNE	Stadium: Projekt Wykonawczy	
	Tytuł: Plan instalacji okablowania strukturalnego Poddasze	WERSJA: 1 NR RYSUNKU: 169301.08.0001.03.05.00.2.005	

