


C:\Pozzeka\B\169301\_Projekt\_rozbudowy\_nadbudowy\_przebudowy\_budynku\_MSPDION\169301\_ODNOSNIKI\_BUDOWLANE\169301\_tele\_SAP.dwg



LEGENDA:

ISTNIEJĄCE WINDY OSOBOWA I TOWAROWA DO WYMIANY  
WYMIANY DO PRZEBUDOWY WG WYTICZNYCH DOSTAWCZ  
OTWORY W NOWYCH STROPACH NA DOWIG  
PŁATYFORMOWY CIBES WYKONAŁ W POROZUMIENIU Z  
DOSTAWCĄ.

LEGENDA:

- linia dozorcowa - kabel YnTKSYek 1x2x1,0
- linie sygnałowe - kable HDGs 4x1,5mm<sup>2</sup> PH90
- ☒ - czujka optyczna dymu rozproszeniowa
- ☒ - czujka multisensorowa - dymu i ciepła
- ☒ - ręczny ostrzegacz pożarowy
- ☒ - sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny
- ☒ - przycisk przewietrzania

UWAGI:

Nad sufitem podwieszanym na głównych trasach kable PH90 układać w korytach kablowych dla kabli teletechnicznych, w pozostałych miejscach w rurkach instal.  
W pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych przewody układać w rurkach instal. pod tynkiem.  
Do centrali CSP schodzić w listwie kablowej.  
Kable PH90 prowadzić w systemach tras kablowych E90, zaizolowanych w sposób zapewniający podtrzymanie ich funkcji w warunkach pożaru przez czas 90 min.

## PARTER

NR.	NAMNA POMIESZCZENIA	POW[m <sup>2</sup> ]	KUB[m <sup>3</sup> ]
0/1	WATROLAP	11,7	34,5
0/2	WÓZOWNIA	18,3	54,0
0/3	KŁATKA SCHODOWEJ	30,0	80,8
0/4	STAJNIA	16,2	47,8
0/5	SALA PRZEDSZKOLNA	38,0	112,1
0/6	WĘTEL SANITARNY	14,0	47,2
0/7	HOL	25,7	75,8
0/8	STAJNIA PERSONELU	8,3	24,5
0/9	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9,7	16,8
0/10	POJA. GOSP.	1,5	4,4
0/11	SALA PRZEDSZKOLNA	56,0	165,2
0/12	KORYTARZ	26,3	77,4
0/13	GABINET LOGOPEDY	11,4	33,6
0/14	GABINET MUZYKOTERAPII	24,0	70,8
0/15	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,9	14,7
0/16	POMIESZCZENIE GOSPODARSTWA	1,7	4,2
0/17	ROZDZIELNIA POŚLĄKÓW	13,7	40,4
0/18	ŻYWIWALNIA	16,4	49,0
0/19	HOL	37,4	95,2
0/20	WATROLAP	4,9	14,5
0/21	LOGOPEDA	12,3	36,3
0/22	GABINET PIĘLEGNIARSKI	11,0	32,5
0/23	KORYTARZ	22,3	65,8
0/24	POMIESZCZENIE ĆWICZENIOWE	35,1	103,5
0/25	POMIESZCZENIE DIETETY	20,0	59,0
0/26	POKOJ SOCJALNY Z PRZEBIERALNIA	10,9	32,1
0/27	TOILETA PERSONELU	5,9	15,6
0/28	POJA. GOSP.	1,6	4,7
0/29	WATROLAP	4,3	12,7
0/30	KORYTARZ 2	7,1	20,9
0/31	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,2	15,3
0/32	POJA. GOSP.	2,4	6,9

NR.	NAMNA URZĄDZENIA	WYMIAR	ILOŚĆ
Ba1	biurko lekarskie	100x60	6
Ba2	prawyława do biura	100x50	4
Ba3	biel ruchomy, mocowany do ściany	100x70	1
Ba4	stół do badań	200x100	1
Ca1	szafka lekarska	40x35x180	3
Ca2	szafka gospodarska 2-drzewiowa	90x40x180	4
Ca3	szafka ubraniowa 1-drzewiowa	50x40x180	2
Ca4	szafka kartotekowa	25x60x150	4
Ka1	kazetka	190x55	4
Ka2	kazetka kuchenna podszafka	190x55	4
Ka3	stół na kółkach z wysuwana podłg	60x40	2
Ka4	stół-konsola	100x50	1
Ka5	stół-konsola	140x50	1
Fa1	fotel obrotowy	-	3
Fa2	fotel obrotowy z podłokietnikami	-	3
Ka6	krzesło obrotowe	-	10
Ra1	drabinka gimnastyczna	100x230	4
Ra2	kaweczka gimnastyczna typ swedski	-	1
Ra3	materiał gimnastyczny	200x100	5
Ra4	rower treningowy	-	1
Ra5	bielina kuchenna	-	1
Ra6	schody do nawił chodzenia	-	1
Ra7	roler-prawył do chwytania rąk	-	1
Ra8	roler-prawył do chwytania stopy	-	1
Ra9	zestaw COVID do chwytania palców	-	1
Z1	zegar ścienny na bolono	-	3
F	komputer zestaw	-	1
V1	uchwyt umywalkowy	-	2
V2	uchwyt śluzowy uchwyty	-	2
V3	uchwyt przysięciny prosty	-	2
V4	uchwyt przysięciny kątowy	-	1
Ka7	kazetka przyciskowa	-	1

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WŁASNOŚĆ BSIPG GAZOPROJEKT S.A. I MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POMIENIENIE I UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA Z ZASTOSOWANIEM WSZELKICH SKUTKÓW PRAWNYCH

Opracował	Data	Nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Projektant	10.2008	Szczepan KOZYRA	DTT-TU/02283/02/01	
Sprawdzający		Robert SWARBUŁA		
Kier. projektu		Stanisław KOZYRA	219/06/0W	
		Krzysztof Kiliński		
SKALA:	1:100	Budynek MSPDION		Stadium:
		CZĘŚĆ: INSTALACJE TELETECHNICZNE		Projekt Wykonawczy
		Tytuł:	Plan instalacji systemu SAP	WERSJA: 1
			Parter	NR RYSUNKU: 169301.08.0001.03.05.00.2.011